

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก...บ้านแม่โตใน จำนวน ๒ ช่วง...บ้านแม่โต หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๖๓,๐๐๐.๐๐...บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ช่วงที่ ๑.ปริมาณงานขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ปริมาณงานขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีความยาวรวมทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๖๓,๒๓๐.๓๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖).....

๖.๒ แบบสรุปแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๕(ก)).....

๖.๓ แบบสรุปแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๕).....

๖.๔ การถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำ และเหล็กเสริมคอนกรีต (ปร.๒).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิทธิศักดิ์..... อัจฉรย์..... นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ..... ประธานฯ.....

๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีร์สุดา..... สมจิตรแก้ว..... ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี..... กรรมการ.....

๗.๓ นายสมมิตร..... ไชยอักษร..... ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายณะ ป่าซู่ - บ้านนายณะที่ เมอชี่ บ้านแม่โตโน หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนางสาวนภัส โพธิ์ตะ ปริมาณงานกว้างขนาด 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีความยาวรวม 250.00 เมตร
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด
หน่วยงาน/ฝ่าย/งาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/กองช่าง/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด	(ปร.1, ปร.2, ปร.4, ปร.4(พ), แบบแสดงการคำนวณและเหตุผล, ปร.5(ก))
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1		
	1.1งานวิศวกรรมโครงสร้าง	345,405.74	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ค่าขนส่งวัสดุ)	- 17,824.60	
รวมค่าก่อสร้าง		363,230.34	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		363,230.34	
ตัวอักษร	(-สามแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทสามสิบลี้อย่างคร่าวๆ-)		
	ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 250.00 ตารางเมตร เฉลี่ย	1,452.92 บาท/เมตร	
ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เดือน ตุลาคม 2567 และใช้บัญชีค่าแรง/ประกอบการประมาณราคาดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			
ฉบับปรับปรุงใหม่ เดือน มีนาคม 2566 ประกอบการกำหนดราคากลาง			

แบบสรุปแสดงรายการ ปริมาณ และราคา


โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายมะนะ ป่าซุ - บ้านนายนะที่ เมอชี่ บ้านแม่โตใน หมู่ที่ 2
	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 200.00
	ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนางสาวนงส์สร โพโตะ ปริมาณงานกว้างขนาด 0.40 เมตร
	ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีความยาวรวม 250.00 เมตร
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด
หน่วยงาน/ฝ่าย/งาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/กองช่าง/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด (ปร.1, ปร.2, ปร.4)
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1/งานวิศวกรรมโครงสร้าง	263,849.78	1.3091	345,405.74	รวมใน factor F
4	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			345,405.74	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			345,405.74	
ตัวอักษร	(-สามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าบาทเจ็ดสิบลีสี่สตางค์-)				
ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เดือน ตุลาคม 2567 และใช้บัญชีค่าแรง/ประกอบการประมาณราคาดำเนินการสำหรับกรลดแบบคำนวณราคากลางงานก่					
ฉบับปรับปรุงใหม่ เดือน มีนาคม 2566 ประกอบการกำหนดราคากลาง					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ



..... ประธานกรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ อัครจรย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


.....
(นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว


..... กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิวิธดา สมจิตรแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อนุมัติ


.....
(นายกิตติ แสงจันทร์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว


..... กรรมการ
(นายสมมิตร ไชยอักษร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายมะนะ ป่าซู่ - บ้านนายนะที เมอซี บ้านแม่โตโน หมู่ที่ 2
ปริมาณงาน	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร
	ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนางสาวนภัสสร โฟโตะ ปริมาณงาน กว้างขนาด 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีความยาวรวม 250.00 เมตร
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด
หน่วยงาน/ฝ่าย/งาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/กองช่าง/งานก่อสร้าง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานชุดหลุมฐานรากและถมคืน	65.00	ลบ.ม	-	-	112.00	7,280.00	7,280.00	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	7.50	ลบ.ม	528.04	3,960.30	104.00	780.00	4,740.30	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต	450.00	ตร.ม	-	-	139.00	62,550.00	62,550.00	
	- ไม้แบบ + ไม้คร่าว	111.80	ลบ.ฟ.	467.29	52,243.02	-	-	52,243.02	
	- ตะปู	107.50	กก	70.09	7,534.67	-	-	7,534.67	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.3601	ตัน	-	-	4,400.00	5,984.44	5,984.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	1.3601	ตัน	19,906.54	27,074.88	-	-	27,074.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	48.96	กก	34.42	1,685.20	-	-	1,685.20	
	16. งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	7.50	ลบ.ม	1,482.37	11,117.77	426.00	3,195.00	14,312.77	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	35.00	ลบ.ม	1,746.70	61,134.50	466.00	16,310.00	77,444.50	
	รวม				167,750.34		96,099.44	263,849.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายมะนะ ป่าซู่ - บ้านนายนะที เมอซี บ้านแม่โตโน หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร
	ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนางสาวนภัสสร โพโคะ ปริมาณงานกว้างขนาด 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีความยาวรวม 250.00 เมตร
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด
หน่วยงาน/ฝ่าย/งาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/กองช่าง/งานก่อสร้าง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง: เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุ				
	1. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	111.85	บาท	111.85	
	3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	984.41	บาท	984.41	
	4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	160.36	บาท	160.36	
	5.ทรายหยาบ	6,044.95	บาท	6,044.95	
	6.หิน	10,523.03	บาท	10,523.03	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				17,824.60	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายก ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์การก่อสร้างในกรณีที่ต้องคำนวณค่าขนส่ง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายมะนะ ป่าซู่ - บ้านนายนะที่ เมอซี บ้านแม่โตโน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร

ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนางสาวนภัสสร โพโดะ ปริมาณงานกว้างขนาด 0.40 เมตร

ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีความยาวรวม 250.00 เมตร

แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/กองช่าง/งานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าขนส่งวัสดุเนื่องด้วยโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูง

2 รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	<p>กลุ่มงานที่ 1 /งานโครงสร้างวิศวกรรม</p> <p>1. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม. $1.3601 \times 82.24 =$</p> <p>3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(คอนกรีตโครงสร้าง) $35 \times 342 = 11970 / 1000 = 11.97 \times 82.24 = 984.41$</p> <p>4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(คอนกรีตหยาบ) $7.5 \times 260 = 1950 / 1000 = 1.95 \times 82.24 = 160.36$</p> <p>5. ทรายหยาบ $(0.62 \times 35) + (0.62 \times 7.5) = 26.35 \times 229.41 = 6,044.95$</p> <p>6. หิน $(1.09 \times 35) + (1.03 \times 7.5) = 45.87 \times 229.41 = 10,523.03$</p>	<p>111.85</p> <p>984.41</p> <p>160.36</p> <p>6,044.95</p> <p>10,523.03</p>	<p>ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อและลากพ่วงสำหรับน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา 33.64 บาท ระยะทางขนส่ง เฉลี่ยประมาณ 50 กิโลเมตร 82.24 บาท/ตัน</p> <p>115.13 บาท/ลบ.ม. เฉลี่ยประมาณ 100 กิโลเมตร 163.87 บาท/ตัน</p> <p>229.41 บาท/ลบ.ม.</p>
	รวมค่าใช้จ่าย	17,824.60	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

